

Uraian Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Leuwi Peujit Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan (PBH) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pekerjaan Utama adalah :

1. Pekerjaan Perbaikan Talang 1,00 (satu) buah dan Pembuatan Bangunan Penguras 1,00 (satu) buah terdiri dari :
  - a. Pekerjaan Dewatering Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg).
  - b. Pekerjaan Tanah berupa pembersihan lapangan, Striping/ kosrekan, Galian tanah biasa dan Timbunan tanah atau Urugan tanah Kembali termasuk perataan dan perapian.
  - c. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4, pekerjaan Plesteran 1:3 dan pekerjaan siaran 1:2 Siaran Mortar Tipe N (Semen dengan Nilai TKDN minimal 91,90 %).
  - d. Pekerjaan Suling—suling.
  - e. Pekerjaan pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Draat Tunggal) B = 500mm; H = 700mm; H1=1,200mm TR =2000.