

Uraian Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cireundeu Desa Padaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan (PBH) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pekerjaan Utama adalah :

1. Pasangan Linning Sepanjang 97.00 meter terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Dewatering Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg).
 - b. Pekerjaan Tanah berupa pembersihan lapangan, Striping/ kosrekan, Galian tanah biasa dan Timbunan tanah atau Urugan tanah Kembali termasuk perataan dan perapian.
 - c. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4, pekerjaan Plesteran 1:3 dan pekerjaan siaran 1:2 Siaran Mortar Tipe N (Semen dengan Nilai TKDN minimal 91,90 %).