

Uraian Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Leuwi Badak Desa Waringinsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan (PBH) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pekerjaan Utama adalah :

1. Pasangan Keermur Sepanjang 12.00 m dan Linning Sepanjang 48.00 m terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Dewatering Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg).
 - b. Pekerjaan Tanah berupa pembersihan lapangan, Striping/ kosrekan, Galian tanah biasa dan Timbunan tanah atau Urugan tanah Kembali termasuk perataan dan perapian.
 - c. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4, pekerjaan Plesteran 1:3 dan pekerjaan siaran 1:2 Siaran Mortar Tipe N (Semen dengan Nilai TKDN minimal 91,90 %).