

Uraian Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cislak/ Citemen Desa Wargasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan (PBH) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pekerjaan Utama adalah :

1. Pasangan Keermur Sepanjang 10,00 m' dan Pasangan Linning Sepanjang 117,00 meter terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Dewatering Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg).
 - b. Pekerjaan Tanah berupa pembersihan lapangan, Striping/ kosrekan, Galian tanah biasa dan Timbunan tanah atau Urugan tanah Kembali termasuk perataan dan perapian.
 - c. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4, pekerjaan Plesteran 1:3 dan pekerjaan siaran 1:2 Siaran Mortar Tipe N (Semen dengan Nilai TKDN minimal 91,90 %).