

Uraian Pekerjaan Rehabiltasi Jaringan Irigasi D.I Hurikukun Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan (PBH) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pekerjaan Utama adalah :

1. Pekerjaan Perbaikan Bendung 1,00 (satu) buah terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Dewatering Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg).
 - b. Pekerjaan Tanah berupa pembersihan lapangan, Striping/ kosrekan, Galian tanah biasa dan Timbunan tanah atau Urugan tanah Kembali termasuk perataan dan perapian.
 - c. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4, pekerjaan Plesteran 1:3 dan pekerjaan siaran 1:2 Siaran Mortar Tipe N (Semen dengan Nilai TKDN minimal 91,90 %).
 - d. Pekerjaan Suling—suling.
 - e. Pekerjaan pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Draat Tunggal) B = 600mm; H = 800mm; H1 = 1200mm TR=2000mm dan Pintu Sorong Baja dengan Roda (Stang Draat Tunggal) B = 1.000mm; H = 1.000mm; H1=2.000;TR=2,900.